


# PRÉSERVÉ

Le bardage avec traitement autoclave

## PIN

### PRINCIPAUX PROFILS UTILISÉS


#### PROFIL 2.0




#### PROFIL 3.0



#### PROFIL VAGUEO



#### PROFIL SAINT-LOUIS



Autres  
profils sur  
demande

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ESSENCE

Pin

#### PROVENANCE DES BOIS

Scandinavie

#### RAINAGE

en bout des lames

#### DIMENSIONS SECTION

ép. 18/21 mm et largeur  
utile 120 / 132 mm

#### FIXATION

selon DTU,

pointes inox crantées

1 pointe pleine face en 120  
et 2 pointes en 132

#### HYGROMÉTRIE

18% (+/-2%)

#### CLASSEMENT AU FEU

M3 (d-s1-do)

#### QUALITÉ

choix AB

#### TRAITEMENT

par autoclave,  
certification CTB-B+

#### CLASSE D'EMPLOI 4

#### DENSITÉ MOYENNE

520 Kg/m<sup>3</sup>

#### CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

0,12 W/mk

#### RÉSISTANCE AUX CHOCS

4,5 N/cm<sup>2</sup>

#### CONTRAINTE DE RUPTURE

> À LA COMPRESSION

50 N/mm<sup>2</sup>

> À LA TRACTION

85 N/mm<sup>2</sup>

> À LA FLEXION

97 N/mm<sup>2</sup>

#### MODULE D'ÉLASTICITÉ

EN FLEXION

12900 N/mm<sup>2</sup>

### MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre devra être conforme au DTU-41.2.

Pose verticale ou horizontale.

Assemblage des lames par rainures et languettes  
sur les 4 côtés.

Épaisseur des tasseaux de l'ossature secondaire  
minimum 22 mm. Entraxe de fixations de 40 à 60 cm  
(60 cm avec tasseaux épaisseur 27 mm).

Ventilation haute et basse à respecter impérativement  
(ne pas obstruer la grille basse anti-rongeurs par  
de la terre, gravier)

#### VIEILLISSEMENT

Le bardage prendra petit  
à petit une teinte grise  
naturelle.

#### ENTRETIEN

Simple nettoyage des  
lames qui le nécessitent  
(poussières, mousse)  
avec une brosse douce  
et un savon (ph neutre).

#### GARANTIE

10 ans sur le traitement.

#### PRODUIT ÉCOLOGIQUE

Les produits de traitement  
utilisés ont reçu l'attestation  
Label Vert. Ce label est  
garant d'un parfait respect  
de l'environnement. Les  
finitions sont appliquées  
en usine par un système  
industriel très performant.

#### STOCKAGE

Les bardages en attente  
de mise en œuvre doivent  
être stockés à l'abri  
des intempéries.

